

# Delock 19" LWL Spleißbox 12 x LC Duplex OS2 1HE komplett bestückt

## Beschreibung

Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.

### Komplett bestückt

Die LWL Box ist mit 12 LC Duplex Kupplungen bestückt und mit 24 Pigtails ausgestattet, die bereits in der Spleißkassette eingelegt sind.

### Mit Schublade

Die Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen.

### Hinweis

Die Pigtails sind nicht spleißfertig abgesetzt.



**Artikel-Nr. 67003**

EAN: 4043619670031

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Zur Montage in 19" Schränken, 1 HE
- Spleißbox mit 12 x LC Duplex Kupplungen
- Ausziehbare Schublade
- Mit Spleißkassette
- Faserpigtails sind nach TIA/EIA-598 farbig belegt
- OS2 Pigtails
- Faser: 9/125 µm
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäusematerial: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 220 x 44 mm

## Packungsinhalt

- 19" LWL Spleißbox
- 4 x Schraube
- 4 x Käfigmutter
- 4 x Unterlegscheibe

## Abbildungen



## Allgemein

|             |     |
|-------------|-----|
| Montageart: | 19" |
|-------------|-----|

## Physikalische Eigenschaften

|                  |         |
|------------------|---------|
| Gehäusefarbe:    | schwarz |
| Gehäusematerial: | Metall  |
| Kabellänge:      | 1,5 m   |
| Länge:           | 482 mm  |
| Breite:          | 220 mm  |
| Höhe:            | 44 mm   |