

Delock 19" LWL Spleißbox 24 x LC Duplex OS2 1HE komplett bestückt

Beschreibung

Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.

Komplett bestückt

Die LWL Box ist mit 24 LC Duplex Kupplungen bestückt und mit 48 Pigtails ausgestattet, die bereits in der Spleißkassette eingelegt sind.

Mit Schublade

Die Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen.

Hinweis

Die Pigtails sind nicht spleißfertig abgesetzt.



Artikel-Nr. 67009

EAN: 4043619670093

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Zur Montage in 19" Schränken, 1 HE
- Spleißbox mit 24 x LC Duplex Kupplungen
- Ausziehbare Schublade
- Mit Spleißkassette
- Faserpigtails sind nach TIA/EIA-598 farbig belegt
- OS2 Pigtails
- Faser: 9/125 µm
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäusematerial: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 220 x 44 mm

Packungsinhalt

- 19" LWL Spleißbox
- 4 x Schraube
- 4 x Käfigmutter
- 4 x Unterlegscheibe

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	19"
-------------	-----

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	1,5 m
Länge:	482 mm
Breite:	220 mm
Höhe:	44 mm